

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 05/2024

Tagesordnungspunkt 2d:

GP – Neubau Gymnasium Putzbrunn
1002 Erd- und Verbauarbeiten – Beauftragung Nachtragsan-
gebote Nr. 2 und 4 der Fa. Gruber

Verbandsversammlung

Sitzung am 11.01.2024

1. Begründung:

LV 1002 Erd- und Verbauarbeiten:

Die nachfolgend aufgeführten Nachträge 2 und 4 der Fa. Gruber wurden von der Objektüberwachung (KUGLER Ingenieure) und der Projektsteuerung (Hitzler Ingenieure) geprüft und freigegeben (siehe Prüfprotokolle in der Anlage).

NA 2 - Umlagerung Oberboden auf nördliches Nachbarfeld:

Aufgrund der derzeit schlechten Witterungsverhältnisse kann der auf dem Baufeld zwischengelagerte Oberboden nicht auf die beiden dafür vorgesehenen landwirtschaftlichen Felder umgelagert werden. Um die weiteren Erdarbeiten auf dem Baugrundstück fortführen zu können, muss der Oberboden auf das nördliche Nachbarfeld umgelagert werden. Die zukünftige Lagerfläche beträgt ca. 8.000 m² und muss vor der Lagerung dementsprechend vorbereitet werden. Anschließend wird der Oberboden (ca. 13.000 m³) umgelagert und zu Mieten aufgesetzt und mit Phacelia eingesät.

Die Einheitspreise wurden auf Grundlage des Hauptauftrags bzw. anhand der beiliegenden Kalkulationsunterlagen geprüft und sind angemessen. Die angesetzten Mengen wurden vorab gemeinsam grob abgeschätzt. Die genauen Mengen werden im Zuge der Abrechnungen aufgemessen und geprüft.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 beläuft sich auf 57.970,85 €.

NA 4 - Abfuhr und Verwertung kiesige Rotlage:

Gemäß der Festlegung des Baugrundgutachters Prügl mit dem Landschaftsarchitekturbüro Kowollik am 30.11.2023, muss nach dem Abtrag der Rotlageschicht noch eine ca. 20 bis 30 cm dicke Zwischenschicht aus schluffigem Kies (teilweise mit Rotlage durchmischt) über das komplette Baufeld abgetragen werden, um die Versickerungsfähigkeit, vor allem im Bereich der späteren Sportplatzflächen, sicher zu stellen.

Die Einheitspreise wurden auf Grundlage des Hauptauftrags bzw. anhand der beiliegenden Kalkulationsunterlagen geprüft und sind angemessen. Die angesetzten Mengen wurden vorab grob abgeschätzt. Die genaue Menge wird im Zuge der Abrechnungen anhand von Wiegescheinen belegt und geprüft.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 4 beläuft sich auf 94.462,20 €.

Die Gesamtsumme der Nachtragsangebote Nr. 2 und 4 beläuft sich auf **152.433,05 € brutto**.

Die Auftragssumme für das Gewerk Erd- und Verbauarbeiten erhöht sich somit auf **712.485,15 € brutto**.

2. Beschlussvorschlag:

Die Nachtragsangebote Nr. 2 und 4 zum Gewerk Erd- und Verbauarbeiten für den Neubau des Gymnasiums Putzbrunn werden an die Fa. Gruber Umwelt GmbH & Co. KG mit einer Bruttoauftragssumme von 152.433,05 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter